

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาหมอ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๓,๘๐๐.- บาท (เก้าแสนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๕ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ศาลารวมใจ จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านนายคเนย์ โพธิ์คา พร้อมป้ายบอกรายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงิน.....๔๐๒,๒๐๐.-.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑) สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๒) บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๔ จำนวน ๔ ฉบับ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------|
| ๑) นายวรินทร์ กางกั้น | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๒) นายทศพร มั่นคง | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓) นายปรีชา อัยรัตน์ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน | กรรมการ |

สรุปบัญชีประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาหมอ ตำบลบางปลาหมอ อำเภอบางปลาหมอ จังหวัดสุพรรณบุรี
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๕๐๐ ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านออก ตำบลบางปลาหมอ อำเภอบางปลาหมอ จังหวัดสุพรรณบุรี
 จุดเริ่มต้นโครงการศาลาร่วมใจ จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายเคนย์ ใกล้เคียงหรือป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
 หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาหมอ ประมาณการตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๓ ฉบับ
 ประมาณการ นายจิรวัฒน์ อิ่มประเสริฐ ผู้ช่วยนายช่างโยธา วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	FACTOR(F)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร				
๒	ประเภทงานก่อสร้างทาง	๒๖๕,๓๕๕.๖๓	๑.๓๖๓๖	๓๖๑,๒๑๙.๓๘	
๓	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				
๔	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน				
	ประเภทงานสุรุ้งกันต์				
	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขความจำเป็นต้องมี				
	เงินส่วนหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	คอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	ภาษี ๗%				
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๓๖๑,๒๑๙.๓๘	
สรุป	สรุปเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			๓๖๑,๒๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร) (-เก็บแสนสองพันสองร้อยบาทถ้วน-)			-	
	ราคาเฉลี่ย / ตารางเมตร (บาท)			๑,๕๖๒.๕๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 นายวินทร กนกกัน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ  ๓๖๖
 นายศุภร มั่นคง

นายช่างโยธาชำนาญงาน วิชาการการแผน


ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 นายศุภร มั่นคง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  ๓๖๓
 นายไพฑูย์ อิ่มประเสริฐ

นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลบางปลาหมอ

ลงชื่อ  ๓๖๓
 นายปรีชา อิ่มประเสริฐ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วิชาการการแผน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ  ๓๖๓
 นายวิศิษฐ์ จันทร์ฉาย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาหมอ

บัญชีประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาหมอ ตำบลบางปลาหมอ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร ทมา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๕.๐๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านยอด ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการศาลาร่วมใจ จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายเคนย์ โปธิ์คัพพร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๓ (ป้าย)

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน

ประมาณการ นายจิรวัฒน์ ยิ้มประเสริฐ

วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

หมายเหตุ ๑. ราคาอ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าเน้มนการของกรมบัญชีกลาง

๒. ราคาวัสดุอ้างอิงจากสำนักงานประมาณและพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี /ราคาแขวงทางหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี/ตามราคาในปัจจุบัน

ที่มีการซื้อขายกันภายในท้องถิ่น

๒๕๖๗ พุดศจิกายน

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568

ราคาม้ามีดีเซล 32.00-32.99

แบบเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	
๑	งานปรับระดับถนน + งานวัสดุรองพื้นทาง					
	๑.๑ หินคลุกรองพื้นทาง ทมา ๐.๕๐ ม. (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	๒๑๗.๖๐	๕๕๐.๐๐	๑๑๗,๕๖๐.๐๐	
	๑.๒ งานทรายหยาบรองพื้นทาง (บดอัดแน่น รวมค่าขนส่ง)	ลบ.ม.	๒๑๗.๗๕	๕๓๐.๐๐	๑๑๖,๗๕๖.๕๐	
๒	งานเหล็กโครงสร้าง					
	๒.๑ เหล็กเส้นกลม SR ๒๕ ขนาด ๑๑.๗๕ มม.	ตัน	๐.๕๕	๒๗,๕๖๗.๒๕	๑๖,๓๐๕.๖๑	
	๒.๒ เหล็กตะแกรงเส้นกลมผิวเรียบสี่เหลี่ยมจัตุรัส สก. ๖.๐ มม. ขนาดตาราง ๐.๒๐ X ๐.๒๐ ม. กว้าง ๓.๐๐ X ๕.๐๐ ม. (ทางเชื่อม)	ตร.ม.	๑๓๗.๕๐	๖๗.๐๐	๑๖,๐๗๕.๕๐	
(ตัวอักษร)	(-) หนึ่งแสนหกหมื่นพันสามร้อยบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)				๑๖๖,๓๐๐.๖๑	

บัญชีประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาหมอ ตำบลบางปลาหมอ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๕.๐๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านยอด ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการศาลาร่วมใจ จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายเคนย์ โทษีไศลพร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย)

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๔ แผ่น

ประมาณการ นายจิรวัฒน์ ยิมประเสริฐ

วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

หมายเหตุ ๓. ราคาอ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าเนิมนการของกรมบัญชีกลาง

๒. ราคาวัสดุอ้างอิงจากสำนักงานงบประมาณและพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี /ราคาแขวงทางหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี/ตามราคาในปัจจุบัน

ที่มีการซื้อขายกันภายในท้องถิ่น พฤศจิกายน ๒๕๖๗

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568

ราคามันดินทะเล 32.00-32.99

แบบเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	ราคาทุน	
ยอดยกมา					๑๖๖,๓๐๐.๖๑	
๒.๓ เหล็กตะแกรงเส้นกลมผิวเรียบสี่เหลี่ยมจัตุรัส คก. ๖.๐ มม. ขนาดตาราง ๐.๒๐ X ๐.๒๐ ม. กว้าง ๓.๕๐ X ๕.๐๐ ม.	ตร.ม.	๕๑๕.๐๐	๖๙.๐๐	๔๑,๐๕๕.๐๐		
๒.๔ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ คก. ๑๒ มม.	ตัน	๑.๒๐	๒๓,๖๗๗.๕๗	๒๘,๙๓๓.๐๘		
๒.๕ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ คก.๖ มม.	ตัน	๐.๗๒	๒๕,๒๖๑.๖๘	๘,๐๖๓.๕๓		
๒.๖ สวดผูกเหล็ก	กก.	๓๕.๑๓๓	๗๓.๒๕	๒,๕๓๖.๒๐		
๒.๗ ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	๙๓.๐๖	๑๓๗.๐๐	๑๒,๗๖๙.๓๘		
๒.๘ ยางรอยต่อ	กก.	๒๓.๘๐	๒๕.๕๗	๖๐๘.๕๗		
(ตัวอักษร)					๒๕๙,๙๕๖.๗๗	
					--	

(-สองแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์-)

บัญชีประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาหมอ ตำบลบางปลาหมอ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑

ปริมาณงาน ขนพลิวจางรกร้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร ทมา ๐.๓๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๕.๐๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านยอด ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
จุดเริ่มต้นโครงการจุดรวมใจ จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายเคนย์ ไร่ศรีคาพร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ บ้าย)

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาหมอ ปริมาณการตามแบบ ป.ร.๔ จำนวน ๔ แผ่น
ประมาณการ นายจิรวัฒน์ ยัมประเสริฐ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

หมายเหตุ ๑. ราคาอ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าเงินการของกรมบัญชีกลาง
๒. ราคาวัสดุอ้างอิงจากสำนักงบประมาณและพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี /ราคาแขวงทางหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี/ตามราคาในปัจจุบัน

ที่มีการซื้อขายกันภายในท้องถิ่น พฤศจิกายน ๒๕๖๗
คำนวณราคาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568 ราคามันมันดีเซล 32.00-32.99 แบบเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคาด่วน	
๓	ยอดยกมา					
	งานคอนกรีตโครงสร้าง					
	๓.๑ งานคอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ (รูปลูกบาศก์ ๒๘๐ กก. / ตร.ชม.)	ลบ.ม.	๑๐๐.๓๓๓	๒,๒๙๐.๐๐	๒๘๘,๙๙๙.๓๖	
	๓.๒ งานคานคอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ (รูปลูกบาศก์ ๒๘๐ กก. / ตร.ชม.)	ลบ.ม.	๒๒.๙๕๕	๒,๒๙๑.๐๐	๕๒,๕๕๗.๕๕	
	๓.๓ งานคอนกรีตทางเชื่อม ๑ : ๒ : ๔ (รูปลูกบาศก์ ๒๘๐ กก. / ตร.ชม.)	ลบ.ม.	๓๗.๕๐	๒,๒๙๐.๐๐	๘๖,๐๗๕.๐๐	
	๓.๔ ค่าแรงงานเทคอนกรีต	ลบ.ม.	๑๔๑.๑๘	๓๒๔.๐๐	๔๕,๙๗๕.๓๒	
๔	ดีเส้นสีขาว					
	ดีเส้นสีขาว	ตร.ม.	๓๔.๐๐	๒๙๐.๐๐	๙,๘๖๐.๐๐	

รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง
(-หักแสกนทกหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบลบาทหกสิบสามสตางค์-)

ลงชื่อ  นายจิรวัฒน์ ยัมประเสริฐ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณการ