

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านเสาชอง

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาหม้า

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙๙,๖๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน.....๖๔๒,๕๐๐.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑) สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ ฉบับ

๕.๒) บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๔ จำนวน ๓ ฉบับ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑) นายปรีชา อัยรัตน์	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒) นายทศพร มั่นคง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓) นายจิรวุฒน์ ยิ้มประเสริฐ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ



**บัญชีประมาณราคากลาง**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ตำบลบางปลาร้า อำเภอบางปลาร้า จังหวัดสุพรรณบุรี  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕  
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านเสาธง ตำบลบางปลาร้า อำเภอบางปลาร้า จังหวัดสุพรรณบุรี  
 จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๕๒๐.๖°N ๑๐๐°๐๖'๑๖.๕"E จุดสิ้นสุดโครงการ บ้าน ๑๕๒๑.๒°E (พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย)  
 หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า  
 ประมาณการ นายศพร มั่นคง นายช่างโยธาชำนาญงานผู้อำนวยการแผนกช่าง  
 วันที่ ๓ เดือน

หมายเหตุด ๑. ราคาอ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าเงินการของกรมบัญชีกลาง ๒๕๖๕  
 ๒. ราคาวัสดุอ้างอิงจากสำนักงบประมาณและพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี /ราคาแขวงทางหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี/ตามราคาในปัจจุบัน  
 3. มีการซื้อขายกันภายในท้องถิ่น  
 วันที่ ๓ เดือน  
 ๒๕๖๕  
 ราคาไม้เนื้อดีเซล 32.00-32.99

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	
๑	งานปรับระดับถนน + งานวัสดุรองพื้นทาง					
	๑.๑ หินคลุกรองพื้นทาง หนา ๐.๑๕ ม. (อัดแน่น)	ลบ.ม.	๑๒๐.๐๐	๓๒๔.๗๑	๓๘,๙๖๕.๒๐	
	๑.๒ งานทรายหยาบรองพื้นทาง หนา ๐.๐๕ ม.(อัดแน่น)	ลบ.ม.	๔๐.๐๐	๓๙๒.๘๗	๑๕,๗๑๔.๘๐	
	๑.๓ งานหินคลุกให้ถนนและทางขึ้นลงหินหลุก	ลบ.ม.	๔๐.๐๐	๓๑๓.๙๖	๑๒,๕๕๘.๔๐	
๒	งานเหล็กโครงสร้าง					
	๒.๑ เหล็กเส้นกลม SR ๒๕ ขนาด ๘ ๑๙ มม.	ตัน	๐.๖๐	๒๑,๕๕๐.๐๐	๑๒,๙๓๐.๐๐	
	๒.๒ เหล็กตะแกรงเส้นกลมผิวเรียบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. ๔.๐ มม. ขนาดตาราง ๐.๒๐ X ๐.๒๐ ม.	ตร.ม.	๘๐๐.๐๐	๓๓.๐๐	๒๖,๔๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)	(-หนังสือแนบพื้นที่ร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์-)					

**บัญชีประมาณราคากลาง**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาหมอ ตำบลบางปลาหมอ อำเภอบางปลาหมอ จังหวัดสุพรรณบุรี  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕  
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านเสาชง ตำบลบางปลาหมอ อำเภอบางปลาหมอ จังหวัดสุพรรณบุรี  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาหมอ  
 ประมาณการ นายแพทย์พร มั่นคง นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ ๓ แผ่น

ประมาณการตามแบบ พร.๔ จำนวน

หมายเหตุ ๑. ราคาอ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าเงินการของกรมบัญชีกลาง ๒๕๖๘

๒. ราคาวัสดุอ้างอิงจากสำนักงบประมาณและพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี /ราคาแขวงทางหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี/ตามราคาในปัจจุบัน

ที่มีการซื้อขายกันภายในท้องถิ่น

สิ่งทวม ๒๕๖๘

ราคาน้ำมันดีเซล 32.00-32.99

แบบเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคาดังทุน	
	ยอดยกมา					
	๒.๓ ไม้แบบ ไม้กระบอก ไม้เสี้ยนขนาด ๑" x ๖" ยาว ๔ - ๔.๕๐ เมตร	ลบ.พ.	๒๓.๐๐	๕๘๐.๐๐	๑๐๖,๕๖๘.๔๐	
	๒.๔ ค่าแรงประกอบแบบ	เมตร	๑๐๒.๐๐	๑๓๙.๐๐	๑๓,๓๔๐.๐๐	
	๒.๕ ยางรอยต่อ	กก.	๒๘.๐๐	๓๔.๖๖	๑๔,๑๓๘.๐๐	
	๒.๖ ค่าแรงหยอดทรายรองต่อ	เมตร	๑๖๐.๐๐	๑๔.๙๙	๒,๓๙๘.๔๐	
	๒.๗ ค่าแรงงานวางเหล็กตะแกรง	ตร.ม.	๘๐๐.๐๐	๕.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	
๓	งานคอนกรีตโครงสร้าง					
	๓.๑ งานคอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ (รูปลูกบาศก์ ๒๘๐ กก. / ตร.ชม.)	ลบ.ม.	๑๒๐.๐๐	๒,๒๒๐.๐๐	๒๖๖,๔๐๐.๐๐	
	๓.๒ ค่าแรงงานเทคอนกรีต	ลบ.ม.	๑๒๐.๐๐	๓๒๗.๐๐	๓๙,๒๔๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)				๔๐๗,๘๕๕.๒๗	
	(-สี่แสนเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์-)				--	

**บัญชีประมาณราคากลาง**

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ตำบลบางปลาร้า อำเภอบางปลาร้า จังหวัดสุพรรณบุรี  
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕  
 ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.  
 หมู่ที่ ๕ บ้านเสาช ตำบลบางปลาร้า อำเภอบางปลาร้า จังหวัดสุพรรณบุรี  
 จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๔°๒๔'๒๐.๖"N ๑๐๐°๐๖'๑๖.๔"E จุดสิ้นสุดโครงการบ้าน ๑๔°๒๔'๑๔.๘"N ๑๐๐°๐๖'๑๙.๒"E พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ (ป้าย)  
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า  
 นายเทพพร มั่นคง นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง วันที่  
 ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

หมายเหตุ ๑. ราคาอ้างอิงอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าเป็นกรของกรมบัญชีกลาง ๒๕๖๘  
 ๒. ราคาวัสดุอ้างอิงจากสำนักงบประมาณและพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี /ราคาแขวงทางหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี/ตามราคาในปัจจุบัน  
 ที่มีการซื้อขายกันภายในท้องถิ่น สิงหาคม ๒๕๖๘

คำนวณราคาเมื่อวันที่ **ราคาน้ำมันดีเซล 32.00-32.99** แบบเลขที่ -

รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	ราคาทุน	
๔					
ยอดยกมา					
งานต่อปากบ่อกักด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก					
๔.๑ งานคอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ (รูปลูกบาศก์ ๒๘๐ กก. / ตร.ชม.)	ลบ.ม.	๔.๙๘	๒,๒๒๐.๐๐	๔๐๗,๘๕๕.๒๗	
๔.๒ เหล็กฉาก หนา ๔ มม. ยาว ๖ เมตร ขนาด ๔๐x๔๐ มม.	ท่อน	๑๗.๐๐	๓๔๑.๐๐	๕,๗๙๗.๐๐	
๔.๓ เหล็กเส้นกลม SR ๒๔ ขนาด ๘ มม	ตัน	๐.๓๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๖,๖๗๔.๖๒	
๔.๔ ลวดผูกเหล็ก	กก.	๕.๔๕	๗๒.๓๐	๓๙๔.๓๒	
<b>รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง</b>					
(สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดบาทยี่สิบเก้าสตางค์-)					
(ตัวอักษร)					๔๗๑,๐๐๘.๒๙

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา  
 นายเทพพร มั่นคง  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองช่าง